

SIA "TALSU ŪDENS" NEFINANŠU MĒRĶI UN UZDEVUMI UN FINANŠU MĒRĶI UN UZDEVUMU IZPILDE 2020.GADA

1. Nefinanšu mērķi 2020.gadam no SIA "Talsu ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022.gadam http://www.talsuudens.lv/wp-content/uploads/2016/12/Talsu_udens_strategija2020-2022.pdf : *

2. Mērķis	Uzdevumi 2020.gadā	Izpilde 2020.gadā
Nodrošināt nepārtrauktus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus Talsu novadā		
	Rekonstruēt novecojošos ūdensvadus un kanalizācijas sistēmas – plānots rekonstruēt vismaz 1000 UKT gadā visā Talsu ūdens apkalpes zonā, saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam un Ūdens zudumu samazināšanas plānu.	<p>rekonstruēti (atjaunoti) novecojušie ūdensvadu posmi, kuros regulāri bija avārijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laidzes pag. Paugurciemā pie "Vijolēm" - 85m; • Sabilē, Talsu ielas šķērsojums - 20m; • Sabilē, Lāčplēša ielas šķērsojums - 17m; • Lubezerē, Centra alejas šķērsojums - 58m. • Veikta ūdensvada maģistrāles Mierkalni - Stārasti posma nomainīšana Laucienē - 68m. <p>Veikta ūdensvadu sadales aku sakārtošana (noslēgarmatūras, veidgabalu u.c. nomainīšana) – rezultātā novērstas noplūdes, un ir iespēja noslēgt ūdens padevi atsevišķiem posmiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sabile - Lāčplēša iela 8 un Zemnieku un Zirņu ielu krustojums; • Abavas pag., Valgale, Zīles; • Laidzes pag., Roceži, Rugāji (2 akas) un Gali; • Laucienes pag. Mierkalni; • Valdemārpils, Stacijas iela 12 (2 akas), • Valdgales pag., Pūņas.

	Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēgumus, tai skaitā izmantojot līdzfinansējuma pieejamību Plānoti 20 līdz 30 pieslēgumi gadā un ap 2000 metri UKT izbūve Talsu ūdens apkalpes zonā	<p>2020.gadā reģistrēti 45jauni pieslēgumi centrālajam ūdensvada un 78 kanalizācijas tīklam</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ūdens</th> <th>kanaliz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Talsi</td> <td>14</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Stende</td> <td>8</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Valdemārpils</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Laidzes pag.</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lībagu pag.</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ģibuļu pag.</td> <td>9</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sabile</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valdgales pag</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Līdzfinansējums netika izmantots, ņemot vērā, ka 2020.gada laikā netika rasti risinājumi līdzfinansējuma pieteikšanās vienkāršošanai.</p>		ūdens	kanaliz.	Talsi	14	32	Stende	8	35	Valdemārpils	6	2	Laidzes pag.	3		Lībagu pag.	3	3	Ģibuļu pag.	9	5	Sabile	1		Valdgales pag	1	1
	ūdens	kanaliz.																											
Talsi	14	32																											
Stende	8	35																											
Valdemārpils	6	2																											
Laidzes pag.	3																												
Lībagu pag.	3	3																											
Ģibuļu pag.	9	5																											
Sabile	1																												
Valdgales pag	1	1																											
Veicināt jaunus pieslēgumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem																													
	Nodrošināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību un iespējamo klientu informētību par pieslēgumiem (ap 30 jauni pieslēgumi katru gadu) Talsu ūdens apkalpes zonā	2020.gadā reģistrēti 45 jauni pieslēgumi ūdensapgādes tīkliem																											
	Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru Katrā teritorijā individuāli, bet plānots jauni kanalizācijas pieslēgumi 20 -30 gadā, Talsu ūdens apkalpes zonā	2020.gadā reģistrēti 78 jauni pieslēgumi kanalizācijas tīkliem – no tiem 35 Stendē, īstenojot publicitātes pasākumus un Stendes ūdenssaimniecības projekta II kārtā 5.3.1.0/17/I/018 rezultatīvo rādītāju sasniegšanu																											
	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra regulāra aktualizēšana, datu apkopošana, klientu apsekošana, pārbaudot decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām	Turpināts darbs pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra datu papildināšanas: apsekoti klienti Stendē, gada nogalē uzsāktas pārbaudes Talsos – diemžēl Covid -19 ierobežojumu un laika apstākļu dēļ šobrīd uz laiku klātienes apsekojumi atlikti.																											
	Samazināt ūdens zudumus, t.sk. likvidējot patvaļīgos pieslēgumus 44 sasniegt ūdens zudumu samazināšanās	Līdz šim, tai skaitā arī 2020.gadā Ūdens zudumu samazināšana notika pakāpeniski atjaunojot bojāto ūdensapgādes infrastruktūras																											

	<p>tehniski pamatotu līmeni (20%) tai skaitā pārņemtajās teritorijās . Tarifu projektā šobrīd 68%, jo 33% zudumi. Saistīts ar pārņemtajām teritorijām un nolietotu infrastruktūru</p>	<p>posmus. Stratēģijā ietvertais samazinājums 20 % nav attiecināms uz visām zonām, bet tikai tām, kur 95-100 % ir atjaunota ūdensapgādes infrastruktūra. Samazināt ūdens zudumus, sasniegt ūdens zudumu samazināšanās tehniski pamatotu līmeni (25%-30%) tai skaitā pārņemtajās Talsu novada teritorijās. Šobrīd 33% - 44 % zudumi, kas saistīts ar pārņemtajām teritorijām un nolietotu infrastruktūru – ap 40 km veci ūdensapgādes tīkli. Progress plānots sākot no 2021.gada, saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam un Ūdens zudumu samazināšanas plānu, ieviešot iekšējās kontroles sistēmu.</p>
	<p>Sasniegt īstenotajos ES projektos noteiktos mērķus un rezultatīvos rādītājus, tai skaitā uzturēt infrastruktūru Talsu ūdens apkalpes zonā apdzīvotās vietās kur realizēti ES projekti.</p>	<p>Stendes ūdenssaimniecības projekta II kārtā 5.3.1.0/17/I/018 rezultatīvo rādītāju sasniegšana 2020.gadā – turpināsies arī 2021.gadā. SIA “Talsu ūdens” nodrošina realizēto ES projektu infrastruktūras uzturēšanu.</p>
Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana		
	<p>Samazināt infiltrāciju visā Talsu ūdens apkalpes zonā pa 5-10 % līdz 2022 . gadam</p>	<p>2020.gadā uzsākts darbs pie plāna izstrādes, lai identificētu posmus, kuros ir lielākais infiltrācijas apjoms un noteiktu pakāpenisku infiltrācijas samazināšanas pasākumu secību. 2021.gadā plānots sistemātiski apsekojot notekūdeņu novadīšanas sistēmas, identificēt lietus ūdens novadīšanu kanalizācijas sistēmās, šim nolūkam iegādājoties dūmu ģeneratoru.</p>
	<p>Uzlabot notekūdeņu savākšanu un novadīšanas pakalpojumu un uzsākt kompleksus notekūdeņu dūņu pārstrādes jautājuma risināšanas pasākumus –</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2020.gadā uzsākts 2021.gadā turpinās Talsu NAI tehniskā izpēte un priekšlikumu izstrāde, dūņu apsaimniekošanas un citu vides kvalitātes prasību uzlabošanai. • 2020.gadā uzsākta Valdemārpils NAI attīrītā ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana un nosēdētāju tīrīšana. Plānots turpināt 2021.gadā. • Virbu pagasta Lēdu NAI darbības uzlabošana – aerācijas tvertnes pārveidošana atbilstoši SIA “Lakalme” speciālistu norādījumiem un vecā septiķa likvidēšana, aizstājot ar jaunu kanalizācijas vadu 12m garumā. • Veikta Mundigciema NAI darbības uzlabošana – 2 papildu nosēdbedru izbūve. • Veikts kanalizācijas tīklu remonts Talsos Pumpura ielā 4 par 14 773 EUR.

	Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstību visās apkalpes zonās Atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība”, saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam	<ul style="list-style-type: none"> Laidzes pagasta Sārcenē – uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta un izbūvēts urbuma aizsargjoslas nožogojums par 1996 EUR bez PVN. Veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu un filtrējošā materiāla no maiņa Valdemārpils Parka ielas ŪAS un Sabiles Priežu ŪAS. Veikta Sabiles urbuma Ventspils ielā 14 skalošana un Anužu, Lubes pag. artēziskā urbuma skalošana
	Palielināt elektronisko rēķinu izmantotāju īpatsvaru (par 20 % no kopējo rēķinu skaita) Talsu ūdens apkalpes zonā	2020.gadā jau sasniegts progress likvidējot kases darbu Talsu birojā. Šobrīd elektroniski rēķinus saņem jau 92% klientu no kopējā 3700 klientu apjoma)
	Pilnveidot informācijas apriti ar klientiem un rēķinu izsūtīšanas sistēmu (e-rēķinu sistēma) Talsu ūdens apkalpes zonā	Kopš 2019.gada ieviesta Bill.me norēķinu sistēma, kas darbojas efektīvi un samazina manuālās darbības uzņēmumu darbiniekiem – telefonu zvani, e-pasti, klātienes apmeklējumi. <ul style="list-style-type: none"> 2020.gadā par 5% samazināts to klientu skaitu, kas ziņo telefoniski rādījumus.
	Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi Talsu ūdens apkalpes zonā	saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam
	Uzlabot notekūdeņu kvalitātes rādītājus Atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”	saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam 2019.gadā sagatavots tehniskais projekts s Dzelzupes sanācijai, kur nonācis piesārņojums no Talsu NAI, šobrīd tiek kontrolēts upes stāvoklis.
	Atjaunot nolietoto tehniskās iekārtas,	saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam.
Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas un darba vides apstākļu uzlabošana		
	Efektīvi plānot debitoru kontroles pasākumus un sekot līdzi uzņēmuma darbības rādītājiem 2020.gadā:	<ol style="list-style-type: none"> Regulāra debitoru salīdzināšana ar apsaimniekotājiem SIA “Talsu namsaimnieks” SIA “Adax 2”; Regulāras kontroles un atgādinājumi par parādu apmaksu, vienošanās par parādu apmaksu pa daļām, ūdens padeves pārtraukšana, u.c pasākumi; Plānotas piedziņas darbības;

	Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un motivāciju	2020.gadā – stiprinātas zināšanas lietvedības jomā (sistemātiska parēja uz elektronisko dokumentu apriti), semināri par aktualitātēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, u.c dažādu jauno tehnoloģiju izmantošanu.
	Sakārtot darba vidi nodrošinot darba drošības prasību ievērošanu Talsu ūdens apkalpes zonā,	saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam – attiecināms uz pārņemtajām apkalpes zonām tehniskajiem darbiniekiem.
	Efektīvi izmantot finanšu līdzekļus un mērķtiecīgi uzlabot finanšu rādītājus,	saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam.
	Nodrošināt ekonomiski pamatotus saimnieciskās darbības izdevumus	saskaņā ar Budžeta plānu 2020.gadam un Investīciju plānu 2020-2022.gadam.
Uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošana sabiedrībā	Regulāri uzturēt un atjaunot uzņēmuma mājas lapas informāciju, informāciju Talsu novada pašvaldības informatīvajās vietnēs kā arī nodrošināt IT risinājumu uzlabojumus.	Regulāri uzturēta un atjaunoti dati uzņēmuma mājas lapa, informācija Talsu novada pašvaldības informatīvajās vietnēs kā arī nodrošināta IT risinājumu uzlabojumi.
	Veikt iedzīvotāju aptaujas un pētījumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību	2020.gadā nav veiktas
	Veikt sadarbību ar ūdenssaimniecības nozares asociāciju un līdzīgiem nozares uzņēmumiem	2020.gadā regulāri LUKA semināri, sapulces, aktivitātes, domu apmaiņas grupās tiešsaistē vai klātienē

**Jāņem vērā, ka ne visas aktivitātes vai plānotie uzdevumi varēs tikt realizēti, ņemot vērā valstī noteikto un jau šobrīd ilgstoši esošo ārkārtas situāciju Covid-19 dēļ, kas var ilgtermiņā ietekmēt uzņēmuma spēju sasniegt finanšu un nefinanšu rādītājus un to ietekmi nav iespējams prognozēt.*

Valdes loceklis

I.Kude

Sagatavoja:

Administratīvās nodaļas vadītāja Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa
2021.gada 12.aprīlī

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU