Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(Apstiprināts ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

Lokālā tāme Nr.1

130kW saules paneļu sistēma "Attīrīšanas iekārtas",
Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads.

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums 130kW saules paneļu sistēma "Attīrīšanas iekārtas"
Objekta adrese: Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads.
Pasūtītājs: SIA "Talsu ūdens", reģ. nr. 49003000076
Uzņēmējs: SIA "AJ Power", Vienotais reģ.Nr.4010378069, Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048
Pamatojums:
Pasūtījuma Nr.:

Tāme sastādīta 2022 .gada marta tirgus cenās, balstoties uz projekta "130kW saules paneļu sistēma "Attīrīšanas iekārtas" ELT daļu

Tāmes izmaksas - **EURO**

Tāme sastādīta: 09.03.2022.

Nr. P.k.	kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Būvizstrādājumi (Eur)	Mehānismi (Eur)	**Kopā (Eur)**	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Eur)	Būvizstrādājumi (Eur)	Mehānismi (Eur)	**Summa (Eur)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14	15	**16**
		Saules paneļu un stiprinājumu montāža													
1	22-00000	Saules paneļu montāža (Longi Solar) 375W	gab.	396											
2	22-00000	Stiprinājumu montāža (18 paneļiem)	kompl.	22											
3	22-00000	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi	kompl.	1											
		1kV (DC) Sadalņu iekārtas un ierīces													
4	22-00000	Kabeļa ar vara dzīslām H1Z2Z2-K 1x6 mm2 montāža	m.	1130											
5	22-00000	Kabeļu aizsargcaurules PEØ40 (450N) montāža un kabeļu ievilkšana	m.	220											
6	22-00000	Invertora uzstādīšana DC/AC invertors 25kW	kompl.	1											
7	22-00000	Invertora uzstādīšana DC/AC invertors 110kW	kompl.	1											
8	22-00000	Papildmateriāli	kompl.	1,00											
		0,4kV (AC) līnijas izbūve													
9	22-00001	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 5x16mm2	m.	5											
10	22-00000	Kabelis ar alum. dzīslām AXPK 4x120 mm2	m.	70											
11	22-00000	Kabelis ar alum. dzīslām AXPK 4x95 mm2	m.	5											
12	22-00000	Kabelis ar alum. dzīslām AXPK 4x70 mm2	m.	115											
13	22-00000	Kabelis ar vara dzīslām CYKY-3x2.5mm2	m.	70											
14	22-00000	Kabeļu gala apdare SEH5 65-15	kompl.	1											
15	22-00000	Kabeļu gala apdare EPKT 0047	kompl.	5											
16	22-00000	Aizsargcaurule PEØ40 (450N)	m.	65											
17	22-00000	Aizsargcaurule PEØ110 (450N)	m.	170											
18	22-00001	Blokslēdzis NH-2	gab	1											
19	22-00002	ZS drošinātājs NH-2-250A	gab	3											
20	22-00000	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi	kompl.	1											
		0,4kV (AC) Sadalņu iekārtas, ierīces un izbūves materiāli													
21	22-00000	Sadalne IKS-1 Pilnībā nokomplektēta atbilstoši projektam	gab.	1											
22	22-00000	Sadalne IKS-2 Pilnībā nokomplektēta atbilstoši projektam	gab.	1											

23	22-00000	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi	kompl.	1											
		Telemetrija													
23	22-00000	Tīkla centrmezgls Weidmüller IE-SW-EL05-5GT	gab.	1											
24	22-00000	Wi-Fi antena LocoM2	gab.	1											
25	22-00000	WI-Fi antenas masts H=4m ar pamatu	gab.	1											
26	22-00000	Datu kabelis FTP 5cat	m.	120											
27	22-00000	Kabeļu aizsargcaurule PEØ40 (450N)	m.	110											
28	22-00000	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi	kompl.	1											
		Zemējuma kontūrs													
29	22-00000	Pretkorozijas lenta 50mm platumā L=10m	gab.	4											
30	22-00000	Zem.kontūra plakandzelzs Fe/Zn 30mm x 3.5mm	m.	381											
31	22-00000	Zemējuma stienis Fe/Zn D20/1500mm.	gab.	16											
32	22-00000	Spice A-tipa zemējuma stienim D= 20mm	gab.	8											
33	22-00000	Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa	gab.	8											
34	22-00000	Savienojuma klemme	gab.	22											
35	22-00000	Vario-klemme	gab.	22											
36	22-00000	Apaļstieples Al Ø8mm	m.	210											
37	22-00000	Apaļstieples Fe/Zn Ø10mm	m.	22											
38	22-00001	Multiklemme	gab.	66											
39	22-00000	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi	kompl.	1											
		Zibensaizsardzība													
40	22-00000	Zibensuztvērēja masts ieskrūvējams zemē, L=6m	gab.	12											
41	22-00001	Zemējuma stienis Fe/Zn D20/1500mm.	gab.	36											
42	22-00002	Multiklemme	gab.	12											
43	22-00000	Vario-klemme	gab.	12											
44	22-00000	Apaļstieples Fe/Zn Ø10mm	m.	12											
45	22-00000	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi	kompl.	1											
		Projektēšana un izbūves darbu vadīšana - fakts													
46	22-00000	Izbūves darbu vadīšana, izpilddokumentācija	gab.	1,00											
47	22-00000	Loģistikas un sagādes izmaksas	gab.	1,00											
48	22-00000	Būvlaukuma uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana	gab.	1,00											
49	22-00000	72 stundu tests	gab.	1,00											
		Kopā													
		Uzņēmuma virsizdevumi	**%**												
		Peļņa	**%**												
		Kopā													
		PVN 21%													
		Kopā ar PVN													

Sastādīja: Mihails Krilovs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Tāme sastādīta 2022. gada 9. martā

Pārbaudīja: Mihails Krilovs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 3-01444